SEÑALAMIENTOS MARITIMOS (SM)

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN EN PLANO	TIPO DE LUZ	PERIODO (seg)	MEMI-NA (MILLAS NAUT.)	COLOR	ALTURA DE LA TORRE (m)	ALCANCE GEOGRÁFICO (MILLAS NAUT.)	ALCANCE LUMÍNICO (MILLAS NAUT.)	TIPO DE TRAFICO	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
BALIZA DE ATRAQUE (ALINEAR MUELLE PESQUERO)	SM1	LED	2-1	1	BLANCA	39 MTS	11.4	12	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO
BALIZA DE ATRAQUE (TERMINAL GRANELES)	SM2	LED	1-1	1	BLANCA	14 MTS	11.4	12	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO
BALIZA DE ATRAQUE (TRANSBORDADOR)	SM4	LED	1-1	1	VERDE	6 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO
BALIZA DE ATRAQUE (MARGEN DERECHA)	SM6	LED	1-1	1	VERDE	6 MTS	5	6	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO
BALIZA DE ATRAQUE (MARGEN IZQUIERDA)	SM8	LED	1-1	1	VERDE	7 MTS	5	6	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO
BALIZA DE ATRAQUE (CONTENEDORES	SM7	LED	1-1	1	VERDE	16 MTS	5	6	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO
BOYA 1ª CARAL SECUNDARIO	SM44	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BALIZA DE SITUACIÓN (MARA APX	SM9	LED	2-1	1	ROJO	6 MTS	5	6	MEDIO	ESTRUCTURA DE ACERO
BALIZA DE SITUACIÓN (SAN CARLOS 2	SM10	LED	1-1	1	ROJO	10 MTS	5	6	MEDIO	ESTRUCTURA DE ACERO
BALIZA DE SITUACIÓN (SAN CARLOS 1	SM11	LED	1-1	1	ROJO	6 MTS	5	6	MEDIO	ESTRUCTURA DE ACERO
BALIZA DE SITUACIÓN (PLAYA PRIETA)	SM12	LED	1-1	1	ROJO	9 MTS	6	6	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE CONCRETO
BALIZA DE SITUACIÓN (DE PUNTA BAJA)	SM13	LED	1-1	1	BLANCA	35 MTS	8	10	MEDIO	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO
BOYA 1ª CARAL (IMPULSIÓN ANTERIOR PLAYA PRIETA)	SM14	LED	2-1	1	BLANCA	14 MTS	5	6	MEDIO	ESTRUCTURA DE ACERO
BOYA PARA EL ENFILADO DE DIQUE	SM16	"VARIOS" DE 3000	2-1	1	BLANCA	16 MTS	10	20	MEDIO	ESTRUCTURA DE CONCRETO
BOYA 1ª CARAL (IMPULSIÓN ANTERIOR PORTAL DE ACCESO)	SM15	LED	2-1	1	BLANCA	13 MTS	5	10	MEDIO	ESTRUCTURA DE ACERO
BOYA 1ª CARAL (IMPULSIÓN POSTERIOR CORAL	SM17	LED	1-1	1	BLANCA	16 MTS	8.5	15	MEDIO	ESTRUCTURA DE ACERO
BOYA 1ª CARAL (CARAL PRINCIPAL	SM18	LED	7-1	1	BLANCA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 1ª CARAL (PRINCIPAL	SM19	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 1ª CARAL (PRINCIPAL	SM20	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 1ª CARAL (PRINCIPAL	SM21	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 2ª CARAL (PRINCIPAL	SM22	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 3ª CARAL (PRINCIPAL	SM23	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 4ª CARAL (PRINCIPAL	SM24	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 5ª CARAL (PRINCIPAL	SM25	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 6ª CARAL (PRINCIPAL	SM26	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 7ª CARAL (PRINCIPAL	SM27	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 8ª CARAL (PRINCIPAL	SM28	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 9ª CARAL (PRINCIPAL	SM29	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 10 CARAL (PRINCIPAL	SM30	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 11 CARAL (PRINCIPAL	SM31	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 12 CARAL (PRINCIPAL	SM32	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 13 CARAL (PRINCIPAL	SM33	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 1 B CARAL (PRINCIPAL	SM34	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 15 CARAL (PRINCIPAL	SM35	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 16 CARAL (PRINCIPAL	SM36	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 17 CARAL (PRINCIPAL	SM37	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 20 CARAL (SECUNDARIO	SM38	LED	1-2	1	verde	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 22 CARAL (SECUNDARIO	SM39	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 24 CARAL (SECUNDARIO	SM40	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 26 CARAL (SECUNDARIO	SM41	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 28 CARAL (SECUNDARIO	SM42	LED	1-2	1	VERDE	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 30 CARAL (SECUNDARIO	SM43	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 32 CARAL (SECUNDARIO	SM45	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 34 CARAL (SECUNDARIO	SM46	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 36 CARAL (SECUNDARIO	SM47	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO
BOYA 38 CARAL (SECUNDARIO	SM48	LED	1-2	1	ROJA	3 MTS	5	6.2	MEDIO	ESTRUCTURA DE PLANTA DE POLIETILENO

EDIFICIOS (ED)

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN EN PLANO	NIVELES	ANCHO POR NIVEL (m2)	ÁREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
ESTACIONES DE ATENCIÓN A GUIAS DE TOPOLOBAMPO	ED1	2	735.88	1,479.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
INSTALACIONES OFICINA PROSPERA	ED2	1	118.00	118.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
INSTALACIONES OFICINA SAGARPA	ED3	1	93.31	93.31	ESTRUCTURA MALLA METÁLICA, CIMENTACIÓN LOSA DE CONCRETO, CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA
INSTALACIONES IMM	ED4	1	17.16	17.16	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
BASCULA DE FERROCARRIL	ED5	1	137.25	137.25	ESTRUCTURA DE ACERO, CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA
INSTALACIONES DE PRODEMUCOOP DE TOPOLOBAMPO (BECERRA)	ED6	1	607.48	1,607.48	ESTRUCTURA DE CONCRETO.
ESCUELA PREOCUPARA TECNICA NO 9	ED7	1	1663.19	19,63.19	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE METALDA Y CONCRETO
CLUB NÁUTICO DE TOPOLOBAMPO	ED8	1	1800.00	18,000.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
OFICINAS DE CAPITANIA DE PUERTO	ED9	2	PB=672.97 PA=576.96	799.91	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
SUBESTACION	ED10	1	76.00	76.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
BASCULA DE TRANSBORDADORES CAP. 60 TON	ED11	1	600.00	600.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CASETAS DE VIGILANCIA ACCESO DE MEXICO	ED12	1	32.13	32.13	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO.
CONDEFECO ADUANA	ED13	1	403.43	403.43	ESTRUCTURA METÁLICA, TECHUMBRE METÁLICA
CASETA NO 1 ADUANA	ED14	1	3.44	3.44	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CASETA NO 2 ADUANA	ED15	1	17.24	17.24	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
SANITARIOS ADUANA	ED16	1	35.00	35.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
SUBESTACION ADUANA	ED17	1	13.80	13.80	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
BODEGA ADUANA	ED18	1	26.35	26.35	ESTRUCTURA MALLA METÁLICA, CIMENTACIÓN LOSA DE CONCRETO, CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA
OFICINAS ADUANA	ED19	1	82.60	82.60	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
TERMINAL DE TRANSBORDADORES	ED20	2	1897.2	3,794.40	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
INSTALACIONES APF OFICINAS OPERATIVAS (PA) Y ESTACION DE BOMBEROS (PB)	ED21	2	239.36	478.75	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CISTERNA	ED22	1	262.00	262.00	TANQUES PREFABRICADOS, ESP. 300 MM, CIMENTACIÓN LOSA DE CONCRETO, CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA
CASETA ADUANA	ED23	1	298.66	298.66	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CASETA DE VIGILANCIA 1	ED24	1	298.66	298.66	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CUARTO DE BOMBAS RED SISTEMA CONTRA INCENDIO	ED25	1	22.12	22.12	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
OFICINAS CEMEX	ED26	1	47.00	47.00	ESTRUCTURA MALLA METÁLICA, CIMENTACIÓN LOSA DE CONCRETO, CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA
MODULO DE SANITARIOS	ED27	1	28.47	28.47	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CASETA DE VIGILANCIA 2	ED28	1	19.22	19.22	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CASETA DE VIGILANCIA 3	ED29	1	13.97	13.97	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
INSTALACIÓN DE MAREDEN 1	ED30	1	3986.00	3,986.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK CUBIERTA METÁLICA
OFICINAS DE MAREDEN	ED31	2	216.28	431.77	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
INSTALACIONES MAREDEN 2	ED32	1	7,642.00	7,642.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK CUBIERTA METÁLICA
BASCULA NO. 2	ED33	1	136.00	136.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
SUBESTACION NO. 2	ED34	1	76.00	76.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
OFICINAS DE TALLER	ED35	1	21.11	21.11	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
MODULO DE SANITARIOS 2	ED36	1	29.99	29.99	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
ALMACEN INSTALACIONES SEMAR	ED40	1	66.90	66.90	ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS DE BLOCK CUBIERTA METÁLICA
OFICINAS COMERCIO SEMAR	ED41	1	48.30	48.30	ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS DE BLOCK CUBIERTA METÁLICA
COMERCIO INSTALACIÓNES SEMAR	ED42	1	197.78	197.78	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CASETAS DE VIGILANCIA	ED43	1	19.69	19.69	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CUARTO DE BOMBAS	ED44	1	9.20	9.20	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
MODULO PARA USUARIOS (PROYECTO)	ED46	1	256.00	256.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CONSTRUCCIÓN DE FOSSA SÉPTICA(SAGARPA DE 27 U.S. (PROYECTO)	ED48	1	369.00	169.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METÁLICA, MUROS DE BLOCK
MODULO NO. 1 P.DWTUR	ED47	2	76.53	141.00	ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS PREFABRICADO
MODULO NO. 2 P.DWTUR	ED49	2	364.83	799.83	ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS PREFABRICADO
ESCUELERA FONATUR	ED48	2	64.61	169.62	ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS PREFABRICADO
OFICINAS FONATUR	ED50	1	142.75	142.75	MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
TANQUES DE COMBUSTIBLE FONATUR	ED51	1	62.00	62.00	TANQUE Y CIMENTACIÓN EL ENVASE EL CONCRETO ARMADO, CUBIERTA METÁLICA
BASCULA DE TRANSBORDADORES	ED53	1	600.00	600.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
PALAPA	ED54	1	90.00	90.00	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE MADERA, PISO DE TERRACERIA
TANQUE ELEVADO	ED55	1	50.50	50.50	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
OFICINAS ASEPONA ADUANAL	ED56	1	209.98	209.98	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
OFICINAS TERMINAL TRANSOCEANICA	ED57	1	264.00	264.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
COMANDACIA OPERATIVA (UNAPROP-02)	ED58	1	263.22	263.22	ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CASETA DE VIGILANCIA (UNAPROP-02)	ED59	1	12.18	12.18	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, CUBIERTA DE CONCRETO
CUARTO DE BOMBA RED SISTEMA CONTRA INCENDIO Y CISTERNA	ED60	1	131.76	131.76	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, LOSA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA

ÁREAS DE AGUA

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN EN PLANO	LONGITUD (m)	ÁREA (m2)	ÁREA DE MANIOBRA PLANTILLA (m2)	PROFUNDIDAD (m)	*DALAS (m)	DISTANCIA ENTRE DALAS (m) (VER DETALLE)
DARSENA NORTE	AA1	-	196,010.00	-	-10.0	-12.5	500
DARSENA DE CABOTAJE PESQUERA	AA2	-	17,470.00	-	-8.0	-9.5	150
DARSENA PESQUERA	AA3	200.00	38,982.00	185	-6.0	-4	-
DARSENA CENTRO	AA4	-	121,523.77	-	-6.0	-6.6	500
DARSENA OPERATIVA MUELLE CABOTAJE	AA7	175.00	7,000.00	40	-9.5	-9.15	-
DARSENA OPERATIVA MUELLE PESQUERO	AA5	150.00	6,250.00	40	-10.0	-10.8	-
DARSENA OPERATIVA MUELLE CONTENEDORES GRANELES	AA9	800.00	39,897.24	50	-14.0 A -14.70	-13.3	-
DARSENA SUR	AA10	-	132,371.00	-	-10.0	-12.5	500
DARSENA DE USO COMÚN	AA11	21,442.92	3,217,937.00	100	-14.7 A -20.0	-12.9	-
DARSENA MANIOBRAS GRANELES	AA12	4,310.03	291,099.00	60	-	-8.0	-
DARSENA OPERATIVA MUELLE PESKO BANCA SUR	AA13	340.00	13,600.00	40	-12.0	-11.26	-
DARSENA OPERATIVA MUELLE PESKO BANCA SUR	AA14	340.00	13,600.00	40	-12.0	-12.5	-
DARSENA OPERATIVA MUELLE CERVEZA PACIFICO	AA15	60.00	900.00	15	-3.0	-6.6	-
DARSENA DE APROBACIÓN	AA16	799.91	132,387.14	321.23	-11.0	-	-
DARSENA DE APROBACIÓN	AA17	595.66	198,375.01	310.1386	-11.0	-	-
DARSENA DE APROBACIÓN	AA18	350.00	19,922.46	48.5	-11.0	-	-
DARSENA OPERATIVA BANDA (PROYECTO)	AA19	350.00	16,688.00	40	-	-	-
DARSENA OPERATIVA PROPETRO 1 (PROYECTO)	AA20	57.00	2,280.00	40	-	-	-
DARSENA OPERATIVA TRANSBORDADORES (PROYECTO)	AA21	914.47	43,780.01	48	-	-	-

ÁREAS DE ALMACENAMIENTO (AL)

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN EN PLANO	AREA MAYOR O IGUAL A 1000 (m2)	AREA 0 Y 500 (m2)	AREA 0 A 250 (m2)	TIPO DE TARIFA (VER CUADRO TARIFARIO)	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
CONDEFECO ADMINISTRATIVO	AL1	39,10 X 19,16	397.39	397.39	-	ESTRUCTURA Y MUROS DE ACERO CUBIERTA LAMINA
ALMACEN ADMINISTRATIVO	AL2	20 X 10	200.00	238.00	-	ESTRUCTURA Y MUROS DE ACERO CUBIERTA LAMINA
PATIO DE TRANSBORDORES	AL3	400 X 90	14,228.02	14,228.02	CARDTUNE	CONCRETO HIDRAULICO
CONDEFECO CEMEX	AL4	5 X 10	80.00	80.00	CARDTUNE	CONCRETO HIDRAULICO
BODEGA DE MUELLE CARGA GENERAL	AL5	54 X 36	1,605.00	1,605.00	MIXTO	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MURO DE BLOCK, CUBIERTA LAMINA GALVANIZADA
BODEGA DE ARMEX 1	AL6	53.5 X 35.2	1,606.26	1,606.26	ALTURA	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MURO DE BLOCK, CUBIERTA LAMINA GALVANIZADA
BODEGA TTT	AL7	100 X 36	11,353.60	11,353.60	ALTURA	CONCRETO HIDRAULICO
BODEGA 1 PROPETRO	AL8	82.52 X 56.27	531.56	531.56	CARDTUNE	ESTRUCTURA CONCRETO MURO BLOCK CUBIERTA LAMINA
BODEGA 2 PROPETRO	AL9	26.4 X 12.45	301.75	301.75	CARDTUNE	ESTRUCTURA DE CONCRETO CUBIERTA METÁLICA
BODEGA IBASA 1	AL10	101.00 X 210.31	45,407.37	33,914.00	ALTURA	ESTRUCTURA CONCRETO MURO BLOCK, CUBIERTA LAMINA
BODEGA DE ARMEX 2	AL11	99.76 X 37.30	3,711.07	3,711.07	ALTURA	ESTRUCTURA METÁLICA MURO DE CONCRETO CUBIERTA LAMINA
PATIO PARA ALMACENAMIENTO	AL12	271,3 X 76	18,310.00	18,310.00	MIXTO	CONCRETO HIDRAULICO
AREA DE CARGA Y DESCARGA GRANELES	AL13	VARIABLE	207.47	201.47	CARDTUNE	CONCRETO HIDRAULICO MURO DE BLOCK, CUBIERTA LAMINA
ALMACEN No. 1(EL PATIO DE TRANSBORDADORES	AL14	23 X 20	459.00	459.00	CARDTUNE	ESTRUCTURA DE CONCRETO MURO DE BLOCK, CUBIERTA DE CONCRETO
PATIO DE TRANSBORDADORES	AL15	428 X 116	48,318.16	43,628.07	CARDTUNE	ESTRUCTURA DE CONCRETO, MURO DE PIEDRA, CUBIERTA DE CONCRETO
PARQUEO AREA DE MAQUINARIA (EL CALLEJON) (PROPETRO)	AL16	VARIABLE	34,103.37	34,103.37	MIXTO	TERRACERIA
AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA	AL18	50 X 20	1,000.00	1,000.00	CARDTUNE	ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE BARCAS
PATIO PARA GRANEL MINERAL	AL19	600 X 120	67,037.80	67,037.80	MIXTO	CONCRETO HIDRAULICO
PATIO PARA ALMACENAMIENTO	AL20	210 X 220	18,600.10	18,600.10	MIXTO	CONCRETO HIDRAULICO
PLANCHON PARA GRANEL AGRICOLA	AL21	200.03 X 66.47	16,202.33	16,202.33	MIXTO	ESTRUCTURA METÁLICA MURO DE BLOCK, CUBIERTA LAMINA
ALMACEN PARA GRANEL AGRICOLA	AL22	118.40X 2.93.34	42,432.65	27,208.97	MIXTO	CONCRETO HIDRAULICO
PATIO DE ALMACENAMIENTO	AL23	VARIABLE	72,897.21	72,897.21	MIXTO	CONCRETO HIDRAULICO
PATIO DE MAQUINARIA	AL26	300 X 148	38,271.07	38,271.07	MIXTO	CONCRETO HIDRAULICO
AREAS PARA GAS NATURAL, GAS LICUADO, ASFALTO, ACEITE VEGETAL (PROYECTO)	AL27	VARIABLE	362,238.00	362,238.00	MIXTO	-
AREAS PARA ALMACENAMIENTO, HERRAMIENTAS Y PETROLEROS (PROYECTO)	AL28	426 X 221	87,328.00	87,328.00	MIXTO	TERRACERIA
TRANSBORDADORES (POR MELLONA PROYECTO)	AL29	VARIABLE	108,084.98	108,084.98	MIXTO	-
PATIO DE CEMEX	AL30	VARIABLE	3,384.14	3,384.14	MIXTO	CONCRETO HIDRAULICO

OBRAS DE PROTECCIÓN (OP)

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN EN PLANO	LONGITUD (m)	ANCHO DE CORONA (m)	ALTURA DE CORONA (m.N.B.M.)	TIPO DE TARIFA	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
ENROCAMIENTO ARTILLADO (RECONSTRUCCIÓN)	OP1	616.00	2.00	1.00	CARDTUNE	MURO DE PIEDRA
ENROCAMIENTO ARTILLADO (RECONSTRUCCIÓN DE LAS PATAS)	OP2	1000.00	1.00	3.00	ALTURA Y CARDTUNE	PIEDRA COROCA HASTA 4.5 TON
ESCOLLERA	OP3	34.00	4.00	-	CARDTUNE	PIEDRA COROCA CON TAMAÑO Y PESOS VARIADOS
ENROCAMIENTO RANDAL EN MUELLE DE TRANSBORDADORES	OP4	730.00	2.00	3.00	ALTURA Y CARDTUNE	PIEDRA COROCA HASTA 4.5 TONELADAS
ENROCAMIENTO AMPLIACIÓN EN ZONA SUR (PROYECTO)	OP5	1270.00	3.00	3.00	ALTURA Y CARDTUNE	PIEDRA COROCA HASTA 4.5 TONELADAS
MURETE PERIMETRAL EN AMPLIACIÓN EN ZONA SUROESTE	OP6	390.00	0.30	-	ALTURA Y CARDTUNE	MURO A BASE DE CONCRETO COLORIDO

VIALIDADES VEHICULARES (VV)

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN (EN EL PLANO)	LONGITUD (km)	CANTIDAD DE CARRILES	TIPO DE PAVIMENTO (ACABADO)	ANCHO DE CARRILES (m)	TIPO DE TARIFA
ACCESO DE CONDEFECO "LAS GALLINAS"	VV1	2.05	6	ASFALTO Y CONCRETO	VARIABLE	ALTURA
ACCESO DE PESQUERO	VV2	0.47	2	CONCRETO	10	ALTURA
ACCESO CORAL "LAS GALLINAS"	VV3	0.30	1	TERRACERIA	10	ALTURA
TALLER CEMEX	VV4	0.05	4	CONCRETO	10	ALTURA
ACCESO A ZONA SUROESTE	VV5	1.10	4	CONCRETO	15	ALTURA
ACCESO A ZONA SUROESTE	VV6	0.75	4	CONCRETO	VARIABLE	ALTURA
ACCESO A BALIZAS	VV7	1.30	VARIABLE	CONCRETO	VARIABLE	ALTURA
BALIZAS	VV8	0.54	1	CONCRETO	VARIABLE	CARDTUNE
ACCESO A ZONA SUR	VV9	1.48	6	CONCRETO	VARIABLE	ALTURA

VÍAS FÉRREAS (VF)

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN EN EL PLANO	LONGITUD (km)	VÍA DE OPERACIÓN (km)	VÍAS DE SERVICIOS (km)	OPERACIÓN
ACCESO AL PUERTO	VF1	3.17	3.17	0	USO COMÚN
CEMEX	VF2	1.04	-	1.04	CEMEX
TTT	VF3	0.41	-	0.41	TTT
PERA RECINTO PORTUARIO, VÍA PARA CARGA GENERAL	VF4	1.57	-	1.57	RECINTO FISCALIZADO
INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO	VF5	1.37	-	1.37	RECINTO FISCALIZADO
TMT	VF6	3.99	-	3.99	TMT

OBRAS DE ATRAQUE (OA)

DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN EN PLANO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	BARRAS DE ATRAQUE	ALTURA DE ATRAQUE (m)	ALTURA (m)	PROFUNDIDAD (m)	TIPO DE TRAFICO (VER CUADRO TARIFARIO)	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
MUELLE PEMEX	OA1	312.00	25.00	2.00	624.00	3.50	-12.00	ALTURA Y CARDTUNE	PILOTES DE ACERO, LOSA PLAYA DE CONCRETO
MUELLE TURÍSTICO TOPOLOBAMPO	OA2	310.00	12.00	1.00	36.00	3.00	-4.00	-	PILOTES DE CONCRETO
MUELLE SOCIEDAD COOPERATIVA PESQUERA	OA3	17.00	13.00	1.00	17.00	3.00	-4.00	-	PILOTES Y LOSA PLAYA DE CONCRETO ARMADO
DESARROLLOS VARIOS MAR DE CORTÉS	OA4	230.00	2.00	34.00	230.00	0.50	-4.00	TURÍSTICO	MUELLE FLOTANTE
MUELLE PARA COMBUSTIBLES (EMBARCACIONES MENORES)	OA5	36.00	8.00	2.00	72.00	3.00	-6.00	TURÍSTICO(PES QUERO	PILOTES Y LOSA PLAYA DE CONCRETO ARMADO
MUELLE PESQUERO	OA6	310.00	10.00	1.00	310.00	2.70	-6.00	PESQUERO	PILOTES Y LOSA PLAYA DE CONCRETO ARMADO
MUELLE PROC